

LEGENDA:

- granica działek
- granica terenu opracowania
- elementy przeznaczone do usunięcia
- elementy przeznaczone do adaptacji
- St St — włazy do istniejących studzienek do adaptacji lub przebudowy wg właściwego projektu
- istniejące budynki
- N1 — nawierzchnia z płyt betonowych szarych o wym. 50x50 cm
- N2 — nawierzchnia z płyt betonowych żółtych o wym. 18x18 cm
- N3 — nawierzchnia z płyt betonowych szarych o wym. 25x50 cm
- N4 — nawierzchnia z płyt betonowych szarych o wym. 30x30 cm
- N5 — nawierzchnia z płyt betonowych szarych o wym. 50x50 cm zramowanych kostką betonową szarą typu Holland
- N6 — nawierzchnia z kostki betonowej szarej o wym. 10x20 cm typu Holland ze wzorem w kształcie rombów z kostki czerwonej
- N7 — nawierzchnia z kostki betonowej szarej o wym. 10x20 cm typu Holland z pasami z kostki czerwonej
- N8 — nawierzchnia z kostki betonowej czerwonej o wym. 10x10 i 5x5 cm ze obramowaniem krawędzi z kostki antracytowej
- N9 — nawierzchnia z kostki betonowej szarej o wym. 10x10 i 5x5 cm z pasami kostki czerwonej
- N10 — nawierzchnia z kostki betonowej szarej o wym. 10x10 i 5x5 cm
- K11 — nawierzchnia z kostki betonowej szarej o wym. 10x20 cm typu Holland
- N12 — nawierzchnia z kostki betonowej szarej o wym. 10x20 cm typu Behaton
- N13 — nawierzchnia z kostki granitowej szarej o wym. 9x9x11cm
- N14 — nawierzchnia z płytek gresowych o wym. 50x50 cm o barwie żółtawej i fakturze kamienia łamanego
- N15 — nawierzchnia z kamienia łamanego z przerwami poprzerastanymi trawą
- N16 — nawierzchnia z betonu lanego
- K1 - krawężnik uliczny granitowy o barwie szarej szer. 20 cm
- K2 - krawężnik uliczny betonowy o barwie szarej szer. 20 cm
- O1 - obrzeże betonowe o barwie szarej szer. 8 cm
- O2 - obrzeże betonowe o barwie czerwonej szer. 8 cm
- St St — włazy do istniejących studzienek
- granica zmiany kierunku układania nawierzchni
- kierunek układania nawierzchni
- R - istniejące rampy i pochylnie
- Sch - istniejące schody

GENERALNY PROJEKTANT

PLENERIA Sp. z o.o. Sp. k.
03-977 Warszawa, ul. Arabska 7
Tel: + 48 22 617 66 28
Fax: + 48 22 617 66 14

TEMAT PROJEKTU

PROJEKT NASADZEŃ ROŚLINNYCH
DLA SKWERU Z POMNIKIEM STEFANA ŻEROMSKIEGO
ZLOKALIZOWANEGO W GDYNI

NR. UMOWY

O1/2010

INWESTOR

GMINA MIASTA GDYNIA
al. Zwycięstwa 291A, 81-525 Gdynia

AUTOR — NR. UPRAWNIEŃ — PODPIS

arch. kraj. DARIUSZ MALINOWSKI
mgr. inż. JAKUB STANOWSKI
arch. kraj. DOROTA RUDAWA

ZESPÓŁ PROJEKTOWY — PODPIS

arch. kraj. PATRYCJA JANUS
arch. kraj. MARIUSZ DRABIK
arch. kraj. MAŁGORZATA SOBÓTKA

SPRAWDZAJĄCY

PATRYK ZARĘBA

BRANŻA

ZIELEŃ

FAZA

PROJEKT KONCEPCYJNY

TEMAT RYSUNKU

GOSPODARKA ELEMENTAMI KOMUNIKACJI PIESZEJ

NUMER RYSUNKU

NAZWA	SYGNATURA	FAZA	TOM	RODZAJ	NUMER	REWIZJA
ZER	1028	B-W	0	IG_D	02	00

DATA	PLIK	SKALA
06.12.2011	ZER_1028_IG_CAŁOŚĆ_06_12_2011.dwg	1:250

Przejmując niniejszy rysunek firma wykonawcza akceptuje przedstawione na nim rozwiązania. Wymiary naniesione ręcznie mają pierwszeństwo nad drukowanymi. Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia na własną odpowiedzialność wszystkich wymiarów i wytycznych dotyczących swojego zlecenia przed przystąpieniem do robót. O rozbieżnościach z rozrysowanymi lub pisemnie uzgodnionymi wytycznymi należy niezwłocznie powiadomić architekta lub kierownictwo budowy. Przed przystąpieniem do robót należy przedłożyć projektantowi do zatwierdzenia aktualne rysunki warsztatowe. Niniejszy rysunek oraz jego zawartość stanowi własność intelektualną pracowni Plenerii. Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia 04.02.1994 "O prawie autorskim i prawach pokrewnych". Każdorazowe użycie, upublicznienie, powielanie lub przekazywanie stronom trzecim wymaga pisemnej zgody pracowni Plenerii.