

PRZEDMIAR ROBÓT nr. 18/10/KWADRAT/2011

NAZWA INWESTYCJI : ROZBIÓRKA BUDYNKU TOALETY PUBLICZNEJ

ADRES INWESTYCJI : GDYNIA UL. 10- LUTEGO / ŚWIĘTOJAŃSKA

INWESTOR : GMINA MIASTA GDYNIA

ADRES INWESTORA : 81-382 GDYNIA ALEJA PIŁSUDSKIEGO 52/54

BRANŻA : BUDOWLANA

SPOŻĄDZIŁ KALKULACJE :

DATA OPRACOWANIA : 03.10.2011

Lp.	Podstawa Nr S.T.W.iO.R.B.	Opis	jedn.o bm.	Obmiar	Cena jedn.	Wartość
1	2	3	4	5		
1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE						
1 d.1	ST.01.00.00	Demontaż przyściennej rozdzielniczy elektrycznej wraz z odłączeniem zasilania - analogia	szt.	1.000		
2 d.1	ST.01.00.00	Demontaż przyłącza kanalizacyjnego - analogia	kpl	1.000		
3 d.1	ST.01.00.00	Demontaż przyłącza wodnego - analogia	kpl	1.000		
4 d.1	ST.01.00.00	Demontaż umywalki porcelanowej	kpl	4.000		
5 d.1	ST.01.00.00	Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną	kpl	6.000		
6 d.1	ST.01.00.00	Demontaż pisuaru porcelanowego	kpl	5.000		
7 d.1	ST.01.00.00	Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m2	48.508		
8 d.1	ST.01.00.00	Rozebranie ogniomurów powyżej dachu	m3	3.555		
9 d.1	ST.01.00.00	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbórka stropodachu i daszków	m3	17.392		
10 d.1	ST.01.00.00	Rozebranie murów powyżej terenu	m3	44.527		
11 d.1	ST.01.00.00	Rozebranie murów poniżej terenu	m3	5.100		
12 d.1	ST.01.00.00	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - rozbórka fundamentów	m3	6.278		
13 d.1	ST.01.00.00	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych	m2	34.320		
14 d.1	ST.01.00.00	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - posadzki pod posadzki	m3	5.148		
15 d.1	ST.01.00.00	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grub.do 15 cm - rampa przed wejściem	m3	4.060		
16 d.1	ST.01.00.00	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m	7.700		
17 d.1	ST.01.00.00	Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku	m	3.200		
18 d.1	ST.01.00.00	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy	m2	23.200		
19 d.1	ST.01.00.00	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej	m2	39.732		
20 d.1	ST.01.00.00	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2	m2	166.421		

21 d.1	ST.01.00.00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o pow.ponad 2 m2	m2	6.714		
22 d.1	ST.01.00.00	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o pow.ponad 2 m2	m2	17.958		
23 d.1	ST.01.00.00	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki słupka stalowego	szt.	5.000		
24 d.1	ST.01.00.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1 km	m3	96.580		
25 d.1	ST.01.00.00	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 19	m3	96.580		
26 d.1	ST.01.00.00	Koszt utylizacji papy	m2	48.508		
27 d.1	ST.01.00.00	Koszt utylizacji gruzu	m3	96.095		