





detal schodów na tarasie "K"
skala 1:20



Opis systemu:

Podest z desek kompozytowych komorowych 16,2 x 2,8 cm, np firmy PLASTIVAN.
Kompozyt 50% maczki drewna iglastego + 50% tworzywa PVC. Klasa odporności ogniowej Cfl
Deski mocowane klipsami ze stali nierdzewnej.
konstrukcja - rama stalowa z profilu kwadratowego zamkniętego 5,0x5,0x0,4 cm.
Listwa cokołowa kompozytowa 7,6 x 1 cm.
Kolory: naturalny brąz, tropikalny brąz, grafit, kamienno szary.



		
WOLSKI & PARTNERS Architekci Spółka z o.o. 81-027 Olsztyn, ul. Orłowa 43A1 tel +48 58 888 45 50 fax +48 58 888 83 33 e-mail: biuro@wolskiarchitekci.pl, www.wolskiarchitekci.pl		
INWESTOR FORUM KULTURY sp. z o.o. ul. Białostocka 3 81-310 Gdynia		
INWESTYCJA SCENA LETNIA TEATRU MIEJSKIEGO IM. WITOLDA GOMBROWICZA W GDYNI		
ADRES		
FRAGMENT PASA TECHNICZNEGO W GDYNI ORLOWIE, DZIAŁKI O NUMERACH 657/181, 812/181		
AUTORZY PROJEKTU arch. Jerzy Wolski upr. nr 5568/Gd/93 arch. Jarosław Ambroszkiewicz arch. Magdalena Gajda arch. Paweł Olszański arch. Cyprian Chyliński-Orszegowski arch. Bartosz Wawrzyńczak		podpis: