



Widok 2 , D-D



- UWAGI:
1. Klasa wykonania konstrukcji EXC2.
  2. Ogólne warunki i odbioru, tolerancje wg PN-EN 1090-2.
  3. Rodzaj i zakres uzupełniających badań NDT wg tabl. 24 PN-EN 1090-2.
  4. Gatunki stali wg wykazów stali.
  5. Elektrody wg opracowania technologicznego wytwórni.
  6. Wszystkie śruby klasy min. 8.8 ocynkowane ogniowo.
  7. Konstrukcja o podwyższonych walorach estetycznych – wszystkie spoiny powinny być obrabiane mechanicznie umożliwiając łagodne przejścia pomiędzy spoiną a materiałem rodzimym. Jakość powierzchni profili powinna być zatwierdzona przez architekta.
  8. Wszystkie rury (dot. całego zakresu Info-Box) gorzcowalcowane.

 KWADRAT	STUDIO ARCHITEKTONICZNE KWADRAT Sp. z o.o. 81-524 GDYNIA ul. Świętopełka 59 a tel. 664-91-70	
	Tema: INFO-BOX GDYNIA ul. ŚWIEŁOJĄRSKA	
Branda	KONSTRUKCYJNA – konstrukcje stalowe	
Nazwa rysunku	ELEM. NR. 2	
Projektant	mgr inż. Arkadiusz Górecki	4321/04/89
Opracował	mgr inż. Adriana Radzka	
Sprawił	mgr inż. Arkadiusz Górecki	POM/20122/P00K/08
Data	03. 2012	Skala 1:15, 1:25 Nr rys. KS-Z9-102