


Widok 1 , D-D



- UWAGI:
1. Klasa wykonania konstrukcji EXC2.
 2. Ogólne warunki i odbioru, tolerancje wg PN-EN 1090-2.
 3. Rodzaj i zakres uzupełniających badań NDT wg tabl. 24 PN-EN 1090-2.
 4. Gatunki stali wg wykazów stali.
 5. Elektrody wg opracowania technologicznego wytwórni.
 6. Wszystkie śruby klasy min. 8.8 ocynkowane ogniowo.
 7. Konstrukcja o podwyższonych walorach estetycznych – wszystkie spoiny powinny być obrabione mechanicznie umożliwiając łagodne przejścia pomiędzy spoiną a materiałem rodzimym. Jakość powierzchni profili powinna być zatwierdzona przez architekta.
 8. Wszystkie rury (dot. całego zakresu Info-Box) gorączkowane.

 KWADRAT		STUDIO ARCHITEKTONICZNE KWADRAT Sp. z o.o. 81-524 GDYNIA ul. Świętopełka 59 a tel. 864-91-70	
Temat		INFO-BOX GDYNIA ul.ŚWIEȚOPEŁKA	
Branda		KONSTRUKCYJNA – konstrukcje stalowe	
Nazwa rysunku		ELEM. NR: 1	
Projektował		mgr inż. Jerzy Gubiec	4321/04/89
Opracował		mgr inż. Adam Radziej	
Sprawdził		mgr inż. Jerzy Holm	PDM/0122/POOK/08
Data		Skala	Nr rys.
03. 2012		1:15; 1:25	KS-29-101